


RZUT DACHU

1 : 50



UWAGI:

1. ZWODY ODGROMOWE – POKRYCIE DACHU (BLACHA STAL. 0.75mm); PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE – FeZnø8mm NAPRĘŻONE NA WSPORNIKACH K126+K426; UZIOMY – PRĘTY PIONOWE "GALMAR"; POŁĄCZENIA – SKRĘCANE ZŁĄCZKAMI K314, K411 "ELEKTROMONTAŻ"
2. KLASA OCHRONY ODGROMOWEJ – IV

ROZBUDOWA STACJI WODOCIAĞOWEJ W CELU UZDATNIANIA WODY DLA POTRZEB WODOCIAĞU NIEDRZWICA DUŻA				
FUNKCJA/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PODPIS	RYS. NR:
PROJ. INST. ELEKTR: mgr inż. G. ZŁOT	1341/Lb/91	08/2011		3
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. WIERDAK	2029/Lb/92			SKALA: 1 : 50
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ S.U.W.				