


RZUT PRZYZIEMIA 1 : 50



- DZNAZENIA :**
- PRZEWODY I KABLE enn
  - PRZEWODY WYRÓWNAWCZE
  - \*REA\* ISTN. ROZDZIELNICA AGREGATU "WOLA" 125kVA, 400V
  - \*RG\*- PROJ. ROZDZIELNICA GŁÓWNA STACJI UZDAT. WODY S.U.W.
  - \*RET\*- PROJ. ROZDZIELNICA enn "INSTALCOMPACT"
  - \*ZK3+IP\*- PROJ. ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE; TYP ZK3+IP/120 W OBUJĘTNOŚCI IZOL. MALOWANEJ Z FUNDAMENTEM
  - 1Y3,4,5- ZESPÓŁY PRZEPUSZCZNI AUTOMATYCZNEGO PŁUKANIA FILTRÓW
  - 1B4,4B5- ANALOGOWE PRZETWORNIKI CIŚNIENIA
  - 1B5-1B8- WODNIEMIERZE Z IMPULSOWYM PRZETWORNIKIEM PRZEPŁYWU
  - 1M3,4M1-4M4- POMPY; 1M5- DMUCHAWA; 1M6- WENTYLATOR
  - 1M8- SPRĘŻARKA; 1M9- CHLORATOR
  - 71a,b,c,72a,b,c- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 230Vac,10A,JP-44
  - 61-66- GNIAZDA WTYCZKOWE 2\* 230Vac,10A,JP-44,L+N+PE
  - 67,1M8- GNIAZDA WTYCZKOWE 400Vac,16A,JP-44,3L+N+PE
  - 106- ROZDZIELNICA FR302-16A + OBUJĘTNOŚĆ RNNI\*4-IP55
  - DPK136,236- OPRAWY ŚWIETŁOWE 230Vac, IP55
  - SGS101- OPRAWA ULICZNA SODOWA + WYSIEGNIK L=0,8-1m, KĄT=45°
  - K1,K2- KORYTKA KABLOWE 10,20cm; U44- KSZTAŁTOWNIK PERF.

- UWAGI:**
- ISTNIEJĄCE INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ŻELIWNĄ ROZDZIELNICĘ GŁÓWNA, ZŁĄCZE KABLOWE ZK3a - ZDEMONTOWAĆ; NOWE INSTALACJE WYKONAĆ WG PLANU; PRZEWODY I KABLE UKŁAŚĆ NA KORYTKACH KABLOWYCH I NA UCHWYTACH N/T.
  - OPRAWY WEWNĘTRZNE MOCOWAĆ DO STROPÓW; OPRAWY ZEWNĘTRZNE - NA WYSIEGNIKACH ŚCIENNYCH; GNIAZDA I ŁĄCZNIKI MOCOWAĆ NA WYSOKOŚCIACH 1-1,3m NAD PODŁOGĄ; PROJ. ROZDZIELNICE USTAWIAĆ NA FABRYCZNYCH COKOLACH; PROJ. ZŁĄCZE ZK3+IP USTAWIAĆ W WYKOPIE PRZY ŚCIANIE BUDYNKU.
  - OPRAWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM - SAMOCZYNNIE ODŁĄCZANIE ZASILANIA, UKŁAD "TT". NA PODŁOGACH PRZED ROZDZIELNICAMI UKŁAŚĆ CHODNIKI GUMOWE DIELEKTRYCZNE SZEROKOŚCI 0,8m

UZGODNIŁO LOKALIZACJĘ ZŁĄCZA \*ZK3+IP\*

ROZBUDOWA STACJI WODOCIEGŁOWEJ W CELU UZDATNIANIA WODY DLA POTRZEB SPŁECZNOŚCI NIEDRZEWY DUŻEJ					
FUNKCJA/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PODPIS	RYS. NR:	
PROJ. INST. ELEKTR:	1341/Lb/91	08/2011		2	
mgr inż. G. ZŁOT					
SPRAWDZIŁ:	2029/Lb/92			SKALA:	
mgr inż. R. WIERDAK				1 : 50	
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH S.U.W.					